

Przebudowa ulicy Welskiej w Bratianie

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	3	4	5
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne - geodeta	ha	0,250
2	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych	ha	0,250
3	Pomiar powykonawczy	ha	0,250
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV z wywozem na dklad samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odleglosc uzgodnic z inwestorem)	m ³	500,000

2 Jezdnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm - 100 % szara

5	Mechaniczne zagęszczenie istniejącej warstwy odsączającej .	m ²	1280,000
6	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	510,000
7	ława pod krawężniki C 12/15 z oporem	m ³	35,700
8	Podbudowa z betonu C8/10 bez dylatacji wraz z pielęgnacją grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1280,000
9	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	1280,000
10	Regulacja studni kanalizacyjnych, odwodnieniowych, oraz nawiertek wodociągowych	szt.	33,000

3 Wykończenia

11	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół	m ²	500,000
12	Ułożenie rury osłonowej dzielonej zabezpieczającej infrastrukturę telekomunikacyjną	m2	7,000