



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA BOCZNA



PROJEKT BUDOWLANY
ELEWACJE
skala 1:50

UWAGI OGÓLNE

- DACH-papa termozgrzewalna
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE-ściany tynkowane w kolorze żółtym,w kolorze beżowym,białym lub szarym
- PODBICIE OKAPÓW-deski 25x240mm mocowane za pomocą rusztu do ściany i krokwi,malowane bejcolakierem w kolorze ciemnym.
- RYNNY-z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze pokrycia dachu,mocowane do okapu hakami co 50cm
- RURY SPUSTOWE-w kolorze tynku PCV mocowane do ściany co 100cm
- PARAPETY-z płytek parapetowych klinkierowych szklwionych w kolorze wykończenia cokołu
- COKÓŁ-płytki klinkierowe w kolorze szarym lub czerwonym

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BAGNIE		BIURO PROJEKTOWE RADOSŁAW BARTNICKI ul. Jagiellońska 32a/13 ,13-300 N. Miasto Lub. NIP: 877-144-49-92, telefon: 512-432-238	
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. RADOSŁAW BARTNICKI		PROJEKTOWAŁ: JAN BARTNICKI	
INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE		TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJE	
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 132, OBRĘB BAGNO GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE			
DATA: maj 2016r.	NR.RYSUNKU: 7	BRANŻA: B	SKALA RYSUNKU: 1: 50