

## BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W GWIZDZINACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KSNR 6 0802/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm		
2	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m2	750
<b>WYKONANIE TRAWNIKA</b>			m3	3
3	KNR 2-23 0209/01	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami R=0.955	m2	750
4	KNR 2-23 0201/01	Rozścielenie piasku w stanie luźnym warstwą grubości do 1cm R=0.955	m2	750
5	KNR 2-23 0207/01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych R=0.955	ha	0,008
6	KNR 2-23 0204/01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego mieszanego, na terenie płaskim na warstwę grubości 2cm po zagęszczeniu R=0.955	ha	0,008
7	KNR 2-23 0205/01	Przygotowanie ręczne mieszanek z torfu, ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych do budowy nawierzchni trawiastych R=0.955	m3	58,75