

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA : Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian-Mszanowo-dotyczy kładki
ADRES INWESTYCJI : Droga Bratian-Mszanowo, działki zgodnie z projektem budowlanym
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
NUMER POZYCJI : Kosztorysu i przedmiaru tożsame z nr SSTWIOR
KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG: Roboty w zakresie budowy dróg
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEN: CPV – 45 23 31 20-6 :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Drzycimski
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2023

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:
13.03.2023

Data zatwierdzenia:

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

L.P	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	1-3	FUNDAMENTOWANIE	
2	4-5	BETON	
3	6	STAL	
4	7	PREFABRYKATY	
5	8	IZOLACJA	
6	9	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	
7	10	INNE ROBOTY MOSTOWE	

Słownie:

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis			Cena zł	Wartość zł
			J.m.	Liczba		
1	2	3	4	5	6	7
1		FUNDAMENTOWANIE				
		Roboty ziemne pod fundamenty				
1 m.1	M-11.01.02	Wykopy fundamentowe wraz z oczyszczeniem cieku 5*3*2*2 + 20*3*0,5	m ³	90		
2 m.1	M-11.01.04.	Zasyпка przepustu 5*3*2*2	m ³	60		
3 m.1	M-11.01.07	Wykonanie pali w rurze stalowej fi 273 wraz z betonowaniem 3*2	Szt.	6		
2		BETON				
	M-13.01.00	Beton konstrukcyjny				
4 m.2	M-13.01.00	Beton klasy C30/37	m ³	19,3		
5 m.2	M-13.01.00	Beton klasy C12/15 - beton podkładowy pod przyczółki kładki i płyty przejściowe	m ³	2,44		
3		STAL				
	M-12.00.00	Stal zbrojeniowa				
6 m.3	M-12.01.01	Zbrojenie betonu stalą A-IIIIN	Kg	3000,00		
4		PREFABRYKATY FRP				
7 m.4	M-23.05.01	Dostarczenie i montaż prefabrykowanego przęsła kładki FRP L=10,08 m wraz z dylatacjami	Szt.	1		
5		IZOLACJA				
8 m.5	M- 15.01.02.	Izolacja bitumiczna 3 warstwy wyk. na na zimno	m ²	25		
6		KONSTRUKCJA ALUMINIOWA				
9 m.6	M-28.01.02	Wykonanie balustrada aluminiowych zgodnych z KDM BAL01	mb	30		
7		INNE ROBOTY MOSTOWE				
10 m.7		Zabruk z kostki kamiennej na betonie C12/15	m ³	250		
		Razem (netto)				
		Podatek Vat				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Liczba	Razem
1		FUNDAMENTOWANIE			
		Roboty ziemne pod fundamenty			
1 m.1	M-11.01.02	Wykopy fundamentowe wraz z oczyszczeniem cieku 5*3*2*2 + 20*3*0,5	m ³	90	
				RAZEM	90
		Zasypanie przyczółków kładki			
2 m.1	M-11.01.04.	Zasyпка przepustu 5*3*2*2	m ³	60	
				RAZEM	60
		Pale stalowe			
3 m.1	M-11.07.01	Wykonanie pali w rurze stalowej fi273 wraz z betonowaniem 3*2	Szt.	6	
				RAZEM	6
2		BETON			
	M-13.01.00	Beton konstrukcyjny			
4 m.2	M-13.01.01	Beton klasy C30/37 (1,9*3,5*1,1*2+2,5*2,5*2*0,3)*1,05	m ³	19,3	
				RAZEM	19,3
5 m.2	M-13.01.01	Beton klasy C12/15 - beton podkładowy pod przyczółki kładki i płyty przejściowe			
		beton podkładowy - 4,5 m3 1,6*0,1*3,7*2	m ³	1,19	
		Płyta szczepna - 4,5 m3 2*2,5*2,5*0,1	m ³	1,25	
				RAZEM	2,44
3		STAL			
	M-12.00.00	Stal zbrojeniowa			
6 m.3	M-12.01.01	Zbrojenie betonu stalą A-IIIN	Kg	3000,00	
				RAZEM	3000,00
4		PREFABRYKATY			
		Prefabrykaty FRP			
7 m.4	M-23.05.01	Dostarczenie i montaż prefabrykowanego przęsła kładki FRP L=10,08 m wraz z dylatacjami	Szt.	1	
				RAZEM	1
5		IZOLACJA			
8 m.5	M- 15.01.02.	Izolacja bitumiczna 3 warstwy wyk. na na zimno =3,5*2*2+1*2*2+1*3,5*2	m ²	25	
				RAZEM	25
6		KONSTRUKCJA ALUMINIOWA			
9 m.6	M-28.01.02	Wykonanie balustrada aluminiowych zgodnych z KDM BAL01 2*15	mb	30	
				RAZEM	30,00
7		INNE ROBOTY MOSTOWE			
10 m.7		Zabruk z kostki kamiennej na betonie C12/15 250	M ²	250	
				RAZEM	250,00