

Mszanowo, 19.04.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.9.2023

Dotyczy postępowania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo”

- I. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęły zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

**Zapytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zmiany w konstrukcji kładki, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu realizacji i pozytywnie wpłynąć na późniejszą bezproblemową eksploatację

**Odpowiedź na zapytanie nr 1:**

Pytanie jest zbyt ogólne by odnieść się do wniosku Wykonawcy, dla Zamawiającego niezbędne jest uzyskanie precyzyjnego opisu na podstawie którego Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję co do dopuszczenia ewentualnej zmiany.

**Zapytanie nr 2:**

W odwiercie geologicznym nr 1 został stwierdzony grunt nie nośny ( torf ). Czy Projektant dobrał odpowiednia konstrukcje i wykonał odpowiednie wyliczenia, że warstwa nienośna jest skonsolidowana i nie nastąpią osiadania wykonanych nawierzchni.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2**

Na danym odcinku zaprojektowano ścieżkę rowerową na materacu z kruszywa odseparowanym od istniejących gruntów za pomocą geowłókniny. Dodatkowo w przedmiarze robót w **dotatkowej pozycji nr 34'** (Wymiana gruntu (wykopanie, wywóz torfu), zasypianie gruzem 31,5 / 63 mm (zakupionym dowiezionym, zagęszczonym)

**Do wyjaśnień załączono: zal. nr 8a -AKTUALNY Przedmiar branza drogowa**

**Zapytanie nr 3:**

Kilka odwiertów geologicznych jak wskazuje mapa zostały wykonane po trasie budowanych sieci np. kanalizacji sanitarnych i wykazują grunty G1 ( piaski ) czy Zamawiający potwierdza iż geologia wskazuje, że istniejące podłoże dla warstw konstrukcyjnych jest zaliczane do gruntów G1 , a nie jest to wynikiem odwiertów na ist. sieciach gdzie mogły następować wymiany gruntów.

**Odpowiedź na zapytanie nr 3:**

Tak, Zamawiający potwierdza występowanie gruntów G1

**Zapytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.

**Odpowiedź na zapytanie nr 4:**

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.

**Zapytanie nr 5:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zagęszczenie zasypek nad istniejącą infrastrukturą podziemną jest zgodne z Polską Normą.

**Odpowiedź na zapytanie nr 5:**

Zmawiający nie jest w stanie potwierdzić, że zagęszczenie zasypek nad istniejącą infrastrukturą podziemną jest zgodne z Polską Normą.

**Zapytanie nr 6:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia/nośności gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 6:**

Zamawiający potwierdza, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia/nośności gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie.

**Zapytanie nr 7:**

Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektu nasadzeń drzew.

**Odpowiedź na zapytanie nr 7:**

Zmawiający nie dysponuje projektem nasadzeń drzew.

Nasadzenia rekompensujące zostaną wskazane w trakcie trwania budowy, po tym jak zostanie wykonana ścieżka rowerowa i będzie możliwe dokładne określenie w/w nasadzeń.

**Zapytanie nr 8:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie na PZT miejsca przebudowy hydrantu oraz określenia rodzaju materiałów i ich ilości koniecznych do wykonania powyższych robót.

**Odpowiedź na zapytanie nr 8:**

W przedmiarze robót przyjęto **ewentualne** przestawienie hydrantu. Należy przyjąć do wyceny nowy hydrant, przestawienie go w odległości 5 mb

**Zapytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie przepustów w rowach należy wykonać z kamienia polnego.

**Odpowiedź na zapytanie nr 9**

Zamawiający potwierdza, że umocnienie przepustów w rowach należy wykonać z kamienia polnego.

**Zapytanie nr 10:**

Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórek należy przekazać Zamawiającemu oraz w jaki sposób mają być przekazane, zabezpieczone i transportowane i do jakiej odległości.

**Odpowiedź na zapytanie nr 10:**

Materiały z rozbiórek należy zagospodarować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy w § 4 ust.4 pkt 9 oraz 10.

**Zapytanie nr 11:**

Zapisy w przedmiarach robót wskazują na wbudowanie materiałów z rozbiórki, prosimy o wskazanie jakie nakłady RMS Wykonawca powinien skalkulować do wbudowania tych materiałów.

**Odpowiedź na zapytanie nr 11**

Wbudowanie materiałów z rozbiórki dotyczy tylko materiałów sypkich (kruszywo, frezowina). Wbudowanie będzie polegać na przewiezieniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego (droga) i przeprofilowaniu do grubości 15 cm.

Pozostałe materiały takie jak krawężniki, ścianki czołowe przepustów, rury betonowe przepustów należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – plac ZUK Mszanowo

**Zapytanie nr 12**

W związku z tym, że projekt budowlany jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji ZRID prosimy aby Inwestor potwierdził, że roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a przedmiar robót i jego wyliczenia się oparte na w/w dokumentacji i przedmiar robót stanowi podstawę do rozliczenia tych właśnie robót.

**Odpowiedź na zapytanie nr 12**

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ZRID. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia będzie obmiar powykonawczy.

**Zapytanie nr 13**

W uzgodnieniach z ZUK Mszanowo wskazane jest słowo przebudowa a dokumentacja projektowa zakłada wymianę elementów studni czyli remont. Prosimy o sprecyzowanie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 13**

Należy wykonać zgodnie z opisem przedmiaru robót. Dodatkowo istniejące elementy studni oddać do ZUK

#### **Zapytanie nr 14**

W związku z tym że w przedmiarach jest wskazana wycinka drzew prosimy o potwierdzenie że Wykonawca na skalkulować wycinkę drzew zgodnie z zapisami decyzji na wycinkę, a ona została oparta na aktualnych podstawa prawnych i wszystkie podstawy prawne oraz nakazy i obostrzenia zostały tam zawarte.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 14**

Inwestycja (w tym wycinka drzew) realizowana jest na podstawie decyzji ZRID.

#### **Zapytanie nr 15**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dając gwarancje i rękojmię na wykonanie zadania zgodnie zapisami umowy będzie ona dotyczyła tylko elementów wykonanych przez Wykonawcę.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 15**

Zamawiający potwierdza, że gwarancja i rękojmia będzie dotyczyła tylko elementów wykonanych przez Wykonawcę.

#### **Zapytanie nr 16**

W poz. Nr 14 przedmiaru robót drogowych jest wskazana regulacji studni czy w tej pozycji należy ująć elementy tam opisane ?? Prosimy również o potwierdzenie że pozycja przewiduje rozliczenie wszelkich studni na których Wykonawca będzie musiał podjąć prace regulacyjne w maksymalnym zawansowaniu materiałów opisanych w pozycji przedmiarowej a w przypadku zmniejszenia materiału będzie to traktowane równoważnie z opisem pozycji.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 16**

Zamawiający potwierdza, że ujęto wszystkie studnie, technologia zgodna z opisem przedmiaru robót. Dodatkowo zdemontowane elementy studni przewieźć na plac ZUK Mszanowo

#### **Zapytanie nr 17**

Prosimy o podanie właściwości materiału opisanego w pozycji nr 27 przedmiaru drogowego.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 17**

SST dołączono do niniejszych wyjaśnień – **załącznik nr 1 do wyjaśnień**

#### **Zapytanie nr 18**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa w materacu na kruszywo na kruszywo 0/31,5 mm ? lub na kruszywo naturalne o takim samym uziarnieniu. Czy w pozycji nr 36 ujęty jest same kruszywo wraz z wbudowaniem a materiał syntetyczny jest ujęty w pozycji nr 34.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 18**

Zgodnie z przedmiarem robót, każdy materiał ujęty jest w osobnej pozycji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5 mm.

### **Zapytanie nr 19**

Prosimy o wskazanie lokalizacji wbudowania geosyntetyku z pozycji nr 35 przedmiaru drogowego.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 19**

Nastąpiła omyłka pisarska, powinno być geowłóknina separacyjna

### **Zapytanie nr 20**

Prosimy o wskazanie wpustów z pozycji przedmiaru robót nr 54. Z uwagi na bardzo ogólny opis pozycji Wykonawca nie wie czy nie wystąpią kolizje z innymi sieciami infrastruktury podziemnej oraz wskazanie rodzaju zamontowanej kraty. Jest to niezbędne do skalkulowania ceny wykonania.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 20**

Lokalizacja ewentualnych wpustów zostanie wskazana na budowie , wpusty należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem - **załącznik nr 2 do wyjaśnień**

### **Zapytanie nr 21**

Czy zamawiający potwierdza że konstrukcja pod nawierzchnie z kostki betonowej ma zostać wykonana na podbudowie z kruszywa.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 21**

Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji pod nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki związanej cementem C 8/10 zgodnie z przedmiarem.

### **Zapytanie nr 22**

W jakiej pozycji należy skalkulować zdjęcie humusu , brak jest takiej pozycji w przedmiarze zadania.

### **Odpowiedź na zapytanie nr 22**

Zdjęcie humusu należy skalkulować w pozycji roboty ziemne

### **Zapytanie nr 23**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nasypów z pozycji nr 9 przedmiaru drogowego zakłada wykonanie zgodne z zapisami Polskiej Normy i projekt zakłada wykonanie tych robót z dokopu i ukopu, i wszystkie powstałe roboty będą rozliczne w tej pozycji zgodnie z definicją nasypu

### **Odpowiedź na zapytanie nr 23**

W pozycji nr 9 formowanie ewentualnych nasypów/wymiana gruntu należy przyjąć dowiezenie, wbudowanie **nowych** materiałów (nie pochodzących z terenu budowy) zakupionych przez Wykonawcę, wraz z zagęszczeniem.

**Zapytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie że roboty ziemne wskazane w pozycji nr 8 dotyczą wykopów wraz z odwozem dla całej dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź na zapytanie nr 24**

Zamawiający potwierdza, że roboty ziemne wskazane w pozycji nr 8 dotyczą wykopów wraz z odwozem dla całej dokumentacji projektowej.

**Zapytanie nr 25**

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego dojazdu do placu budowy z dowozem materiałów.

**Odpowiedź na zapytanie nr 25**

Planowany dojazd jest od ulicy Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim

**Zapytanie nr 26**

Czy zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji i zapewni nadzór autorski nad dokumentacją projektową i koszty z tym związane nie będą obciążały Wykonawcy.

**Odpowiedź na zapytanie nr 26**

Zmawiający potwierdza, że prawa autorskie do dokumentacji i nadzór autorski nie będą obciążały Wykonawcy.

**Zapytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie że pozycja nr 49 odnosi się do rozbiórki elementów odwadniających w miejscach wykonywanych przepustów oraz prosimy o wskazanie jaką jednostką miary jest określony przepust do rozbiórki w przypadku potwierdzenia pozycji miary zgodnej z pozycją nr 49 prosimy o wskazanie metodyki obliczania.

**Odpowiedź na zapytanie nr 27**

Rozbiórka istniejących rur betonowych, ścianek – należy przyjąć ilości, długości takie jak elementy projektowane

**Zapytanie nr 28**

Prosimy o podanie minimalnych spadków dla zaprojektowanych przepustów oraz kierunku spływu wody oraz że w przypadku napotkanych kolizji projektant przedstawi rozwiązanie wykonanie rozwiązania problemu.

**Odpowiedź na zapytanie nr 28**

Minimalne spadki 0,5%, spadek zgodnie ze spływem rowów. Zamawiający nie przewidujemy kolizji.

**Zapytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, że roboty będą wykonywane tylko w pasie drogowych i na działkach wskazanych w projekcie i nie będą naruszały nieruchomości nie należących do Inwestora lub w przypadku zaistnienia takich sytuacji Zamawiający okaże się odpowiednimi zgodami.

**Odpowiedź na zapytanie nr 29**

Zamawiający potwierdza, że roboty będą wykonywane tylko w pasie drogowych i na działkach wskazanych w projekcie i nie będą naruszały nieruchomości nie należących do Inwestora lub w przypadku zaistnienia takich sytuacji Zamawiający okaże się odpowiednimi zgodami.

**Zapytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie, że pozycja nr 73 dotyczy tylko wykonania poboczy. Wykonawca nie musi kalkulować wykonania nasypów bo te roboty skalkulowane zostały pozycji nr 9 i niekonieczne jest powielenia pozycji i zwiększenia kosztów oferty lub wskazania jaka ilość materiału powinna zostać przyjęta na jednostkę miary z przedmiaru

**Odpowiedź na zapytanie nr 30**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Zapytanie nr 31**

Uzgodnienia załączone do dokumentacji nakazują wykonywanie prac ręcznie w obrębie infrastruktury nie będącej w własności Zamawiającego oraz poniesienia opłat związanych z nadzorem tych prac. Czy Wykonawca na kalkulować dodatkowe koszty związane z nadzorami czy będą one pełnione z zakresie nadzoru powołanego przez Zamawiającego. W przypadku kalkulacji tych prac przez Wykonawcę prosimy o wskazanie pozycji gdzie należy owe prace skalkulować oraz gdzie należy skalkulować prace ręczne

**Odpowiedź na zapytanie nr 31**

Wykonawca powinien skalkulować dodatkowe koszty związane z nadzorem prac zgodnie z wymogami gestorów sieci. Zamawiający nie wskazuje pozycji kosztorysowej w której należy skalkulować ww. prace.

**Zapytanie nr 32**

Czy Zamawiający potwierdza, że mapa do celów projektowych jest aktualna i napotkanie na nie zainwentaryzowane sieci podziemne lub błędnie zainwentaryzowane nie będą obciążały Wykonawcy w kosztach ich przebudowy.

**Odpowiedź na zapytanie nr 32**

Zamawiający z obiektywnych przyczyn nie jest w stanie potwierdzić aktualności mapy.

**Zapytanie nr 33**

Czy zamawiający potwierdza że urządzenia do regulacji w nawierzchniach maja zostać wyregulowane w nawierzchni w cenie jednostki miary pozycji przedmiarowej. Regulacja w rozumieniu podniesienia urządzenia na pierścieniach dystansowych zgodnie z projektem i przepisami technicznymi

**Odpowiedź na zapytanie nr 33**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Zapytanie nr 34**

Projekt zagospodarowania terenu odnosi się do przepustów „, lokalizuje ustalić na budowie „, Prosimy o wskazania kto będzie ustalał ta lokalizacje? , przecież lokalizacja została zaprojektowana w dokumentacji projektowej i za wytyczenie obiektu odpowiada geodeta kierownik budowy na podstawie projektu. Każdy taki zapis i wprowadzenie go na etapie wykonywania prac powoduje zmianę projektu zgodnie z prawem budowlanym co może robić tylko uprawniony projektant. Prosimy że na każde zmiany Zamawiający uzyska rysunki zamienne do dokumentacji i wydłużony okres oczekiwania na rysunki zamienne będzie mógł stanowić podstawę do wydłużenia robót.

**Odpowiedź na zapytanie nr 34**

Zapis wprowadzono na wypadek zmiany lokalizacji zjazdu na posesję.

**Zapytanie nr 35**

Czy zamawiający przewiduje wyłączenie okresu zimowego kiedy nie będzie można prowadzić prac zgodnie z projektem i SST z okresu wykonania prac zawartego we wzorze umowy.

**Odpowiedź na zapytanie nr 35**

Ewentualne zmiany terminu wykonania określone zostały w projekcie umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

**Zapytanie nr 36**

Prosimy o potwierdzenie że wszelkie ilości zestawione w przedmiarze robót zostały oparte na dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź na zapytanie nr 36**

Należy przyjąć wartości z przedmiaru robót, a także wartości z wyjaśnień udzielonych w trakcie postępowania.

**Zapytanie nr 37**

Prosimy o załączenie do dokumentacji profilu podłużnego ścieżki rowerowej oddalonej od nawierzchni jezdni, brak jest w dokumencie takiego przekroju aby oszacować rzędne nawierzchni

**Odpowiedź na zapytanie nr 37**

Drogę rowerową należy wykonać w nawiązaniu do jezdni drogi i przekroju konstrukcyjnego.

**Zapytanie nr 38**

Czy zamawiający posiada wszelką dokumentację techniczną zgodnie prawem budowlanym t.j projekty techniczne oraz że zamieścił na stronie wszystkie dokumenty związane z prawidłowym skalkulowaniem zadania

**Odpowiedź na zapytanie nr 38**



Zamawiający potwierdza, że posiada dokumentację techniczną zgodnie z prawem budowlanym oraz że zamieścił na stronie wszystkie posiadane dokumenty związane z prawidłowym skalkulowaniem zadania

**Zapytanie nr 39:**

W szczegółach konstrukcyjny przepustów zaprojektowana jest ława betonowa brak jest pozycji w kosztorysie gdzie należy taką ławę skalkulować. Prosimy o dodanie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 39**

Ławę betonową należy skalkulować w pozycji ścianki betonowe (poz. 52 przedmiaru branży drogowej)

**Zapytanie nr 40**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie kabli światłowodowych na mapie aby wykonawca nie miał wątpliwości czy na projekcie wskazany jest kabel czy światłowód- z zapisu uzgodnienia wynika, że są oznaczone literką "t", „. Analizując pzt wszystkie kable z branży teletechnicznej są tak oznaczone

**Odpowiedź na zapytanie nr 40**

Zamawiający nie odpowiada za oznaczenia na mapach wydanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

**Zapytanie nr 41**

Czy wykonawca powinien kalkulować w swojej ofercie roboty utrzymaniowe w okresie gwarancji jak tak to prosimy o wskazanie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 41**

Roboty utrzymaniowe wskazano w dokumentach zamówienia.

**Zapytanie nr 42**

Prosimy o potwierdzenie że pozycje przedstawione z przedmiarze robót odwołują się do podstawy załączonej specyfikacji technicznej i będą rozliczne zgodnie z pkt podstawa płatności oraz odpowiedziami jakie inwestor udzieli na etapie postępowania przetargowego

**Odpowiedź na zapytanie nr 42**

Zamawiający potwierdzamy, że pozycje przedstawione z przedmiarze robót odwołują się do podstawy załączonej specyfikacji technicznej i będą rozliczne zgodnie z pkt podstawa płatności oraz odpowiedziami udzielonymi w postępowaniu.

**Zapytanie nr 43**

Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem profilowania i wyrównania koryta pod elementy konstrukcyjne jezdni, ścieżki rowerowej, chodników i zjazdów itp. ujęte są w pozycjach „Mechaniczne Wykonanie koryta”, i mają polegać głównie na profilowaniu i zagęszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz zebraniu nadmiaru urobku koryta i odwozy wyniku wcześniejszych wykonania robót ziemnych dla których

SST stanowi większe odchyłki i tolerancje aby można była zachować odchyłki i grubości projektowe dla warstw konstrukcyjnych zgodnie z SST dla tych warstw

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 43**

Zamawiający potwierdza że roboty związane z wykonaniem profilowaniem i wyrównaniem koryta pod elementy konstrukcyjne jezdni , ścieżki rowerowej , chodników i zjazdów itp. ujęte są w pozycjach „ Mechaniczne Wykonanie koryta „

#### **Zapytanie nr 44**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 10 m.2 zabruk z kostki kamiennej w ilości 250,00m<sup>2</sup>, natomiast zgodnie z rys. nr 4.8 projektu technicznego z kamienia o grub. 15 i 20cm w ilości 37,50m<sup>2</sup>. Jaka ilość oraz jaki materiał (kostka czy kamień) przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 44**

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, Pozycja 10, - 250 m<sup>2</sup>. (w przedmiarze omyłkowo wskazano jednostkę metry sześciennie). Zamawiający dopuszcza wbudowanie kamienia polnego.

#### **Zapytanie nr 45**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 6 m.3 zbrojenie betonu w ilości 3.000,00 kg, natomiast zgodnie z rys. nr 4.13 w ilości  $720,41 \times 2 = 1.440,82$  kg Jaka ilość przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 45**

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, Pozycja 6, 3000 kg

#### **Zapytanie nr 46**

W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w zamówieniu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zakres prac będący przedmiotem zamówienia ze względu na złożoną dokumentację projektową wymaga od Wykonawcy zebrania ofert od dostawców, co znacznie wydłuża czas sporządzenia oferty. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 1 tydzień.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 46**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30.

#### **Zapytanie nr 47**

Proszę o podanie parametrów geosiatki szklanej

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 47**

SST dołączono do niniejszych wyjaśnień – załącznik nr 1 do wyjaśnień

#### **Zapytanie nr 47**

Proszę o udostępnienie rysunku ze szczegółowym rozwiązaniem ogrodzenia dł. 140 m.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 47**

Szczegółowy rysunek znajduje się w projekcie budowlanym – rys. nr 4.6.

### **Zapytanie nr 48**

W opisie radaru wpisane są różne sposoby łączności, to opcje czy muszą być zamontowane wszystkie moduły łączności? ( w przypadku GPRS czy doliczyć abonament ?)

### **Odpowiedź na zapytanie nr 48**

Tak, należy zamontować wszystkie moduły łączności, w przypadku GPRS należy doliczyć abonament w okresie zaoferowanej gwarancji.

### **Zapytanie nr 49**

Standardowe radarowe wyświetlacze prędkości nie zbierają tak szczegółowych danych jak podane w opisie PSOR: natężenie ruchu, czas przejazdu, średnia i maksymalna prędkość, wykonywane dla obu kierunków . Czy wszystkie statystyki są wymagane?

### **Odpowiedź na zapytanie nr 49**

Zamawiający wymaga wszystkich statystyk wymienionych w dokumentach postępowania.

### **Zapytanie nr 50**

Jakie zasilanie ma mieć znak aktywny D-6?

### **Odpowiedź na zapytanie nr 50**

SST dołączono do niniejszych wyjaśnień – załącznik nr 3 do wyjaśnień

## **II.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), z uwagi na dużą ilość pytań wniesionych w niniejszym postępowaniu oraz modyfikacje SWZ zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godziny 10<sup>00</sup>, otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10<sup>30</sup>.
2. Zmienia się treść SWZ dotyczące terminu składania ofert i tak:

1) W rozdz.10 pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

„ 10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, (tj. do 25.05.2023 r.) od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) W rozdz. 12 pkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

„12.2. Termin składania ofert upływa **26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 10<sup>00</sup>**  
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.”

3) W rozdz. 12 pkt 12.3) otrzymuje brzmienie:

„12.3 Otwarcie ofert odbędzie się **26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 10<sup>30</sup>**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert.”

- 4) W przedmiarze branży drogowej stanowiący złącznik nr 8a do SWZ **dodano nową pozycję: 34'** (Wymiana gruntu (wykopanie, wywóz torfu), zasypanie gruzem 31,5 / 63 mm (zakupionym dowiezionym, zagęszczonym)

W związku z powyższym Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót dla branży drogowej o nazwie :

**zal. nr 8a -AKTUALNY Przedmiar branża drogowa**

3. Dokonane zmiany treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma.
4. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marcin Buliński**