

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty-Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi Lekarty)

ADRES INWESTYCJI: miejscowość Lekarty, gmina Nowe Miasto Lubawskie

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ADRES INWESTORA: ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NUMER POZYCJI: Kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWIOR

KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG: Roboty w zakresie budowy energetycznych obiektów liniowych

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ: CPV - 45 31 00 00-3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Sławomir Orzechowski - projektant

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania: 30.06.2022 r.

Spis działów przedmiaru

L.p.	Nazwa	Razem
1.	Roboty przygotowawcze, ziemne	
2.	Budowa oświetlenia drogowego	
3.	Wykończenia	
4.	Razem netto	
5.	VAT	
6.	Razem brutto	

Słownie:

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jed. miary	Liczba	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	E.03.2022	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	700	700
2.	E.03.2022	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	700	700
3.	E.03.2022	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m Kod CPV: 45310000-3	m	700	700
4.	E.03.2022	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm Kod CPV: 45310000-3	m	869	869
5.	E.03.2022	Mechaniczne układanie przepustów rurowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	40	40
6.	E.03.2022	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m Kod CPV: 45310000-3	m	145	145
7.	E.03.2022	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm Kod CPV: 45310000-3	m	145	145
8.	E.03.2022	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	45	45
9.	E.03.2022	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w rowach kablowych Kod CPV: 45310000-3	m	72	72
10.	E.03.2022	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Kod CPV: 45310000-3	szt.	23	23
11.	E.03.2022	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg Kod CPV: 45310000-3	szt.	22	22
12.	E.03.2022	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m Kod CPV: 45310000-3	kpl.	22	22
13.	E.03.2022	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Kod CPV: 45310000-3	szt.	22	22
14.	E.03.2023	Montaż szafki oświetleniowej	szt.	1	1
15.	E.03.2022	Obsługa geodezyjna Kod CPV: 45310000-3	szt.	1	1