

Mszanowo, 19.07.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
UL. PODLEŚNA 1
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.15.2023

Dotyczy postępowania pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)

1. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający posiada gotowość formalnoprawną do realizacji inwestycji.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać roboty drogowe w pasie drogowym drogi powiatowej. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje uzgodnieniem z Zarządem Dróg Powiatowych. Wnosimy o przedłożenie.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Tak. Zamawiający załącza dokument potwierdzający ten stan rzeczy (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień).

Zapytanie nr 3

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przebudowę przepustu pod ścieżką średnicy fi 600 długości 12 mb. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał zgłoszenia wodno-prawnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Dokonanie zgłoszenia wodno-prawnego nie było wymagane dla remontu (a nie przebudowy) istniejącego przepustu. Zamawiający posiada gotowość formalnoprawną do realizacji inwestycji.

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o załączenie przekroju poprzecznego przepustu pod ścieżką wraz z podaniem rzędnych wlotu i wylotu.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający przedłożył do postępowania wszystkie posiadane dokumenty, na podstawie których dokonał zgłoszenia robót na działkach należących do Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Wlot i wylot posadowić na istniejących rzędnych.

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że system korzeniowy drzew nie ingeruje w konstrukcję ścieżki.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie potwierdzić, że system korzeniowy drzew nie ingeruje w konstrukcję ścieżki.

Zapytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia/nośności gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczenie.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający informuje, że zagęszczenie / nośność gruntu rodzimego należy uzyskać przez zagęszczenie na gruntach zagęszczalnych. W pozostałych miejscach poprzez stabilizację z betonu C3/4.

Zapytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wycinkę zakrzaczeń. Wnosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę krzaków.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wycinkę zakrzaczeń. Zamawiający przedłożył do postępowania wszystkie posiadane dokumenty, na podstawie których dokonał zgłoszenia robót. Roboty z tym związane należy wycenić w pozycji roboty ziemne.

Zapytanie nr 8

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie ilości zakrzaczeń do wycinki.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Odpowiedź jak na zapytanie nr 7.

Zapytanie nr 9

Wnosimy o przedłożenie uzgodnienia z gestorami sieci, na podstawie którego należy wykonać zabezpieczenie arotami.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający przedłożył do postępowania wszystkie posiadane dokumenty, na podstawie których dokonał zgłoszenia robót na działkach należących do Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Zapytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wycinki drzew.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający potwierdza, że przedmiotu zamówienia nie obejmuje wycinki drzew.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający przedłożył do postępowania wszystkie posiadane dokumenty, na podstawie których dokonał zgłoszenia robót na działkach należących do Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Zapytanie nr 12

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Tak.

Zapytanie nr 13

KO poz. 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego jaką powierzchnie usunięcia zakrzaczeń przyjąć do w/w pozycji kosztorysowej

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Odpowiedź jak na zapytanie nr 7.

Zapytanie nr 14

KO poz. 6. Opis pozycji kosztorysowej wskazuje na usunięcie istniejących urządzeń odwadniających. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jakich urządzeń dotyczy opis pozycji kosztorysowej oraz w jakiej ilości.

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Nie należy kalkulować usunięcia istniejących urządzeń odwadniających.

Zapytanie nr 15

KO poz. 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie lokalizacji wykonania przepustu dn600

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Przepust dn600 znajduje się w km 2+990.

Zapytanie nr 16

KO poz. 11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy skalkulować wykonanie nasypu wraz z materiałem

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Formowanie i zagęszczanie nasypów uwzględniono w poz. nr 4 przedmiaru robót (zgodnie z poz. przedmiaru skalkulować należy wraz z zakupem materiału).

Zapytanie nr 17

KO poz. 12,25,32,42. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, że w w/w pozycjach należy skalkulować korytowanie na głębokość 10 cm.

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Zamawiający potwierdza korytowanie na głębokość 10 cm w ww. pozycjach.

Zapytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji gdzie znajduje się warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 15 cm.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Warstwę związaną cementem C3/4 należy wbudować w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru podczas prowadzonych prac.

Zapytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie obramowania ścieżki rowerowej obrzeżami betonowymi. Zmiana ta wpłynie znacząco na cenę wykonanego zadania oraz czas realizacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr 20

KO (droga powiatowa) poz.19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W, a nie tak jak nazwa kosztorysowa wskazuje AC11S.

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej należy wykonać z betonu asfaltowego **AC11W jak na pozostałym odcinku ścieżki.**

Zapytanie nr 21

Opis techniczny wskazuje na wykonanie warstw wiążących z AC11S. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwy wiążące należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W, AC16W

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Warstwę wiążącą ciągu ścieżki rowerowej (na działkach gminnych i w pasie drogi powiatowej) należy wykonać z betonu asfaltowego **AC11W gr. 3 cm, a warstwę ścierną z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm.**

2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), z uwagi na pytania wniesione w niniejszym postępowaniu zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1) W rozdz. 4 pkt 4.3 ppkt 4.3.1. lit. C) otrzymuje brzmienie:

„ C) Ścieżka rowerowa

- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 8495,88 m²
- Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 1500 m²
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 6432,5 m
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 7976,38 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu **AC11W** - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 7976,38 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścierną - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 7976,38 m²”

2) W rozdz. 4 pkt 4.3 ppkt 4.3.2. lit. C) otrzymuje brzmienie:

„ C) Ścieżka rowerowa

- Krawężnik betonowy najazdowy – 9,56 m
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 99,85 m
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 125 m²
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 125 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu **AC11W** - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń –125m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścierną - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 125 m²”

3. Zmiana SWZ , poprawione przedmiary uwzględniające odpowiedzi na pytania załącza się do niniejszych wyjaśnień.
4. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany terminu składania ofert tzn. termin składania ofert upływa 21 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert odbędzie się 21 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 12³⁰.

Przewodniczący Komisji Przetargowej