
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach
ADRES INWESTYCJI : działka nr 144/2 obręb Lekarty;
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ADRES INWESTORA : Msznowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : asystent projektanta - inż. Rafał Cudzikowski
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2009r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE + REMONTOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.20	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
2	KNR 4-01 d.1 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.26	m ² m ²	2.260	
				RAZEM	2.260
3	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.301	m ³ m ³	2.301	
				RAZEM	2.301
4	KNR 4-01 d.1 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 3.01	m ² m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
5	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm 53.47	m ² m ²	53.470	
				RAZEM	53.470
6	KNR 2-02 d.1 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 112.0	kg kg	112.000	
				RAZEM	112.000
7	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 191.20	m ² m ²	191.200	
				RAZEM	191.200
8	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 57.80	m ² m ²	57.800	
				RAZEM	57.800
9	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 141.80	m ² m ²	141.800	
				RAZEM	141.800
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 53.25	m ² m ²	53.250	
				RAZEM	53.250
12	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 18.90	m m	18.900	
				RAZEM	18.900
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
13	KNR 0-19 d.2 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 5.40	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
14	KNR 0-19 d.2 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
16	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 18.90	m ² m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
17	KNR 2-02 d.2 0129-01	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 d.2 0129-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 6.72	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
20	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 24.99	m ² m ²	 24.990	
				RAZEM	24.990
22	KNR 2-02 d.2 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 62.20	m m	 62.200	
				RAZEM	62.200
23	KNR 2-02 d.2 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe 11.52	m ² m ²	 11.520	
				RAZEM	11.520
3		ŚCIANY - GŁADZIE, MALOWANIE, PŁYTKI			
24	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 Uwaga: Słupy przy scenie 35.33	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
25	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 166.18	m ² m ²	 166.180	
				RAZEM	166.180
27	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 72.63	m ² m ²	 72.630	
				RAZEM	72.630
28	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykłkłych kątownikiem metalowym 75.86	m m	 75.860	
				RAZEM	75.860
29	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej 96.78	m ² m ²	 96.780	
				RAZEM	96.780
30	KNR 2 d.3 1401-01	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową 396.10	m ² m ²	 396.100	
				RAZEM	396.100
31	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 47.96	m ² m ²	 47.960	
				RAZEM	47.960
32	KNR 0-17 d.3 0926-03 - analogia	Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy z tynku akrylowego 166.18	m ² m ²	 166.180	
				RAZEM	166.180
33	KNR-W 2-02 d.3 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa zabezpieczająca 48.10	m m	 48.100	
				RAZEM	48.100
4		POSADZKI			
34	NNRNKB d.4 202 0136-02 - Analogia	Obrys sceny z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.277	m ³ m ³	 0.277	
				RAZEM	0.277
35	KNR 2-02 d.4 1101-03	Podkłady murarskie z gruzu na podł.gruntowym Uwaga: Materiał z rozbiórki 2.35	m ³ m ³	 2.350	
				RAZEM	2.350
36	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
37	NNRNKB d.4 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		276.10	m ²	276.100	
				RAZEM	276.100
38	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		276.10	m ²	276.100	
				RAZEM	276.100
39	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		276.10	m ²	276.100	
				RAZEM	276.100
40	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		60.94	m	60.940	
				RAZEM	60.940
41	KNR 2-02 d.4 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewnopodobne	m		
		102.37	m	102.370	
				RAZEM	102.370
5		SUFIT			
42	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		169.97	m ²	169.970	
				RAZEM	169.970
43	KNR 0-15II d.5 0517-01	Ułożenie folii polietylenowej	m ²		
		133.59	m ²	133.590	
				RAZEM	133.590
44	KNR 2-02 d.5 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		191.20	m ²	191.200	
				RAZEM	191.200
45	KNR 9-02 d.5 0113-07 - analogia	Sufit podwieszany	m ²		
		191.20	m ²	191.200	
				RAZEM	191.200
46	KNR 2-02 d.5 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		28.17	m ²	28.170	
				RAZEM	28.170
47	KNR 2-02 d.5 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe.jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
6		ELEWACJA			
48	KNR 0-23 d.6 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		316.38	m ²	316.380	
				RAZEM	316.380
49	KNR 0-17 d.6 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		316.38	m ²	316.380	
				RAZEM	316.380
50	KNR 0-17 d.6 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - COKOŁ	m ²		
		45.66	m ²	45.660	
				RAZEM	45.660
51	KNR 0-23 d.6 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian dla zróżnicowania elewacji	m ²		
		29.27	m ²	29.270	
				RAZEM	29.270
52	KNR 0-28 d.6 2628-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - wykonanie boni w styropianie	m		
		39.28	m	39.280	
				RAZEM	39.280
53	KNR 0-23 d.6 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		147.14	m	147.140	
				RAZEM	147.140
54	KNR 2-02 d.6 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej	m		
		61.17	m	61.170	
				RAZEM	61.170
55	KNR 2-02 d.6 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		26.50	m	26.500	
				RAZEM	26.500
56	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
		7.67	m ²	7.670	
				RAZEM	7.670
57	Analiza indywidualna d.6	Montaż zadaszania z poliwęglanu wraz z konstrukcją wsporczą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-02 d.6 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		361.58	m ²	361.580	
				RAZEM	361.580
7		URZĄDZENIE TERENU			
59	KNR 2-01 d.7 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
60	KNR 2-31 d.7 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
61	KNR 2-31 d.7 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
62	KNR 2-31 d.7 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
63	KNR 0-11 d.7 0316-03 + KNR 0-11 0316-08	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
64	KNR 2-31 d.7 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		4.08	m ³	4.080	
				RAZEM	4.080
65	KNR 2-31 d.7 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000