

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514041-N-2019

Data: 14/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111892200000, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4726300, 4726317, e-mail zamowienia@gminanml.pl, faks 564 726 305.

Adres strony internetowej (url): www.gminanml.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 2) Zadanie II – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – kanalizacja deszczowa” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) ułożenie kanałów z rur o śr. 300 mm – 288,5 mb, b) ułożenie kanałów z rur o śr. 200 mm – 117 mb, c) osadzenie studni z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 13 szt. d) osadzenie studni z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt. e) montaż wpustów ulicznych – 38 kpl f) montaż 2 separatorów z osadnikiem. UWAGA: po ułożeniu kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 145 niezwłoczne wyrównanie terenu i naprawa ubytków poprzez położenie żywej trawy dywanowej rolowanej; Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych skutków finansowych z tytułu szkód związanych z uszkodzeniem drzew, krzewów lub innych szkód powstałych w wyniku prac na rzecz właściciela działki nr 145 w wysokościach określonych w projekcie umowy. 3) Zadanie III – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – branża drogowa (podbudowa)” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 – 198 mb b) ułożenie krawężników betonowych wtopionych i skośnych o wym. 15x22 – 1487 mb c) wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych – 188 mb, d) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (jezdnia) – grubość po zagęszczeniu 20 cm – 1368,85 m² e) warstwa odsączająca – grubość po zagęszczeniu 20 cm – 4006 m² f) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mur oporowy) – grubość po zagęszczeniu 15 cm – 367 m² g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 4465,68 m² h) wykonanie zjazdów i placów utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni ok. 555 m², i) wykonanie utwardzonego pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu, j) umocnienie skarp płytami ażurowymi – ok. 644 m², k) wykonanie oznakowania pionowego (14 znaków) i poziomego, l) montaż barier ochronnych – 132 mb. m) w ramach branży energetycznej przebudowa linii energetycznej oświetleniowej 4) Zadanie IV – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – branża drogowa (nawierzchnia)” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 4465,68 m² b) warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm – 4040 m² c) warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4

cm – 3501 m2 UWAGA: Pozostałe fragmenty odcinków objęte projektem budowlanym Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu powinno być: 2) Zadanie II – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – kanalizacja deszczowa” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) ułożenie kanałów z rur o śr. 300 mm – 288,5 mb, b) ułożenie kanałów z rur o śr. 200 mm – 117 mb, c) osadzenie studni z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 13 szt. d) osadzenie studni z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt. e) montaż wpustów ulicznych – 38 kpl f) montaż 2 separatorów z osadnikiem. g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm pod pierścieniami odciążającymi wpusty uliczne i studnie rewizyjne – 270,3 m2, h) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 12 cm pod pierścieniami odciążającymi wpusty uliczne i studnie rewizyjne - 270,3 m2.” UWAGA: po ułożeniu kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 145 niezwłoczne wyrównanie terenu i naprawa ubytków poprzez położenie żywej trawy dywanowej rolowanej; Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych skutków finansowych z tytułu szkód związanych z uszkodzeniem drzew, krzewów lub innych szkód powstałych w wyniku prac na rzecz właściciela działki nr 145 w wysokościach określonych w projekcie umowy. 3) Zadanie III – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – branża drogowa (podbudowa)” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 – 198 mb b) ułożenie krawężników betonowych wtopionych i skośnych o wym. 15x22 – 1487 mb c) wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych – 188 mb, d) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (jezdnia) – grubość po zagęszczeniu 20 cm – 1368,85 m2 e) warstwa odsączająca – grubość po zagęszczeniu 20 cm – 4006 m2 f) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mur oporowy) – grubość po zagęszczeniu 15 cm – 367 m2, g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 4195,38 m2. h) wykonanie zjazdów i placów utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni ok. 555 m2, i) wykonanie utwardzonego pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu, j) umocnienie skarp płytami ażurowymi – ok. 644 m2, k) wykonanie oznakowania pionowego (14 znaków) i poziomego, l) montaż barier ochronnych – 132 mb. m) w ramach branży energetycznej przebudowa linii energetycznej oświetleniowej n) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 555 m2. 4) Zadanie IV – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – branża drogowa (nawierzchnia)” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 3640,2 m2 b) warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm – 4040 m2 c) warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4 cm – 3501 m2 UWAGA: Pozostałe fragmenty odcinków objęte projektem budowlanym Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 3

W ogłoszeniu jest: „g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 4465,68 m2.”

W ogłoszeniu powinno być: „g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 4195,38 m2.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1

Punkt: Część 4

W ogłoszeniu jest: „podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 4465,68 m²”.

W ogłoszeniu powinno być: „podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 3640,2 m²”.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część 2 pkt 1) Zadanie II – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – kanalizacja deszczowa” dodaje literę g) i h) o treści: „g) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm pod pierścieniami odciążającymi wpusty uliczne i studnie rewizyjne – 270,3 m², h) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 12 cm pod pierścieniami odciążającymi wpusty uliczne i studnie rewizyjne - 270,3 m².”

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: pkt 1) Zadanie III – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I – branża drogowa (podbudowa)” dodaje się literę n) o treści: „n) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 555 m².”