

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		DACH POKRYCIE		
1	KNNR 2 0501/01	Pokrycie dachowe jednowarstwowe papą na dachach drewnianych	m2	499,000
2	KNNR 2 0403/02	Łaczenie połaci dachowych-łaty	m2	499,000
3	KNNR 2 0403/02	Łaczenie połaci dachowych-kontrłaty	m2	499,000
4	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną	m2	499,000
5	KNNR 2 0508/02	Gąsiorzy trapezowe dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	32,000
6	KNNR 2 0508/03	Blachy okapowe dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	49,000
7	KNNR 2 0508/04	Wiatrownice boczne dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	36,000
8	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12,500
9	NNRNKB 8 0547/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	46,700
10	NNRNKB 8 0550/04	Rury spustowe z polichloru winylu o średnicy 125mm	m	35,000
11	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt Ondulina nie nadających się do użytku	m2	499,000
12	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,700