
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki od km 0+000,00 do km 0+705,00
ADRES INWESTYCJI : msc. Pustki dz. nr 352 obręb 11 Radomno
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Drzycimski - projektant
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2019 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:
02.12.2019 r

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze, ziemne	
2	Jezdnia	
3	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Po- miar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyj- na w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km	0.705		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne (pod jezdnię, rowy) wykonywane kopar- kami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwes- tora (odległość uzgodnić z inwestorem).	m ³	1301.200		
3 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowie- zionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicz- nym	m ³	0.000		
4 d.1	D-01.02.01	Wycinka drzew z wywożeniem dłużyc. Mechaniczne kar- czowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem pias- kiem, wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz w zakresie Wykonawcy - uporządkowanie terenu. Drewno po wycince będzie stanowić własność Wyko- nawcy. Doliczono stare karpy po wcześniejszej wycince.	szt.	0.000		
5 d.1	D-01.02.01	Nasadzenia zastępcze, wraz z wykopaniem dołów, na- sadzeniami zastępczymi,pielęgnacją. Szczegółowy za- kres prac i rodzaj drzew określi Inwestor	szt.	31.000		
2		Jezdnia				
6 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha- niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	0.000		
7 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha- nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	3891.600		
8 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha- nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	3891.600		
9 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- lepszanej.	m ²	3891.600		
10 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	0.000		
11 d.2	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urzą- dzeń	m ²	3609.600		
12 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum).	m ²	3609.600		
13 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m ²	3609.600		
14 d.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urzą- dzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych	m ²	3525.000		
3		Wykończenia				
15 d.3	D-06.01.01	Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo- czy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowieszenie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszcze- niem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni)	m ²	1057.500		
16 d.3	D-04.04.02	Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego me- chanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - wars- twa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	364.000		
17 d.3	D-07.06.01	Regulacja bram wjazdowych	szt.	0.000		
18 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humuso- waniem i obsianiem trawą.	m ²	1382.000		
19 d.3	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doliczyć demon- taż starego oznakowania wraz z słupkiem i przekazanie Inwestorowi.	szt.	9.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze, ziemne			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km		
		0.705	km	0.705	
				RAZEM	0.705
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne (pod jezdnię, rowy) wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem).	m³		
		1301.20	m³	1301.200	
				RAZEM	1301.200
3 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym	m³		
		0	m³	0.000	
				RAZEM	0.000
4 d.1	D-01.02.01	Wycinka drzew z wywożeniem dłużyc. Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem, wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz w zakresie Wykonawcy - uporządkowanie terenu. Drewno po wycince będzie stanowić własność Wykonawcy. Doliczono stare karpy po wcześniejszej wycince.	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
5 d.1	D-01.02.01	Nasadenia zastępcze, wraz z wykopaniem dołów, nasadzeniami zastępczymi, pielęgnacją. Szczegółowy zakres prac i rodzaj drzew określi Inwestor	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
2		Jezdnia			
6 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m²		
		0	m²	0.000	
				RAZEM	0.000
7 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m²		
		3891.60	m²	3891.600	
				RAZEM	3891.600
8 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²		
		3891.60	m²	3891.600	
				RAZEM	3891.600
9 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej.	m²		
		3891.60	m²	3891.600	
				RAZEM	3891.600
10 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m²		
		0	m²	0.000	
				RAZEM	0.000
11 d.2	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń	m²		
		3609.60	m²	3609.600	
				RAZEM	3609.600
12 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).	m²		
		3609.60	m²	3609.600	
				RAZEM	3609.600
13 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m²		
		3609.60	m²	3609.600	
				RAZEM	3609.600
14 d.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych	m²		
		3525.00	m²	3525.000	
				RAZEM	3525.000
3		Wykończenia			
15 d.3	D-06.01.01	Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowiezenie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni)	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1057.50	m ²	1057.500	
				RAZEM	1057.500
16 d.3	D-04.04.02	Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		364.00	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
17 d.3	D-07.06.01	Regulacja bram wjazdowych	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
18 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.	m ²		
		1382.00	m ²	1382.000	
				RAZEM	1382.000
19 d.3	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doliczyć demontaż starego oznakowania wraz z słupkiem i przekazanie Inwestorowi.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000