

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowe Miasto Lubawskie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118922
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Podleśna 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Mszanowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 13-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 56 47 26 300
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urząd@gminanml.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminanml.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00052225
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00024459
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)**

Przed zmianą:
części III Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki obejmuje:
Roboty przygotowawcze
- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 100 m³

Jezdnia

- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1323 m²
- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 370 m
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 1058,4 m²
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 1058,4 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 967,68 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 945,00 m²

Wykończenia

- Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 283,5 m²
- Wyrównanie zjazdów z kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu – 100 m²
- Regulacja bram wjazdowych – 1 szt.
- Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 400 m²

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Rozbiórka mostu i budowa przepustu

- Roboty ziemne, przygotowawcze
- Wykonanie i demontaż grobli zamykających – 59 m³
- Rozbiórka istniejącego obiektu
- Montaż przepustu fi 800 – 1 szt.
- Zabruki z kostki kamiennej – 32 m²
- Krawężnik kamienny 20x20 – 16 m
- Barrikoporęcze BSP 2/1 – 9,2 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

Po zmianie:

części III Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 100 m³

Jezdnia

- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1323 m²
- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 370 m
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 1058,4 m²
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 1058,4 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 967,68 m²
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 945,00 m²

Wykończenia

- Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 283,5 m²
- Wyrównanie zjazdów z kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu – 100 m²
- Regulacja bram wjazdowych – 1 szt.
- Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 400 m²

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Rozbiórka mostu i budowa przepustu

- Roboty ziemne, przygotowawcze
- Wykonanie i demontaż grobli zamykających – 59 m³
- Rozbiórka istniejącego obiektu
- Montaż przepustu fi 800 – 1 szt.
- Zabruki z kostki kamiennej – 32 m²
- Krawężnik betonowy – 16 m
- Bariera energochłonna - typ N2W4 - 2x12m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu odbioru końcowego zadania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata faktury końcowej wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu całego zadania objętego zamówieniem publicznym (tzn. wszystkich części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza że zapłata wynagrodzenia za poszczególne części zamówienia możliwa będzie po odbiorze wszystkich części przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego), w terminie nie dłuższym niż 35 dni, od dnia ich odbioru końcowego.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Płatność zaliczkowa – na podstawie faktury zaliczkowej na kwotę równą 2 % wynagrodzenia . Wykonawca zobowiązany jest do jej wystawienia po zawarciu umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Płatność za fakturę zaliczkową nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego tej faktury.

Szczegółowe informacje związane z wynagrodzeniem znajdują się w projekcie umowy zał. nr 4 do SWZ.

Po zmianie:

Płatność zaliczkowa – na podstawie faktury zaliczkowej na kwotę równą 10 % wynagrodzenia . Wykonawca zobowiązany jest do jej wystawienia po zawarciu umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Płatność za fakturę zaliczkową nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego tej faktury.

Szczegółowe informacje związane z wynagrodzeniem znajdują się w projekcie umowy zał. nr 4 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-01-26 10:00

Po zmianie:

2023-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-01-26 10:30

Po zmianie:

2023-01-27 10:30