

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich (działka nr 1067)  
ADRES INWESTYCJI : Działki numer 1067 obręb 2 Bratian w msc. Łąki Bratiańskie  
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo  
KOD POZYCJI PRZEDMIARU : Kod pozycji przedmiaru zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
WPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEN : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Drzycimski - projektant  
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:  
14.01.2022

Data zatwierdzenia:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	Roboty rozbiórkowe, ziemne	
2	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm	
3	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe, ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km	0.119		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grubości śr. 20 cm wraz z podsypką cem-piaskową, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	50.000		
3 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy	m <sup>3</sup>	200.000		
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm</b>				
4 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, , wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy	m <sup>2</sup>	325.000		
5 d.2	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>	65.000		
6 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	280.000		
7 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	100.000		
8 d.2	D-08.03.01	Ława pod krawężnik betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	8.000		
9 d.2	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>	555.000		
10 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>	555.000		
<b>3</b>		<b>Wykończenia</b>				
11 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń.	m <sup>2</sup>	500.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe, ziemne</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km		
		0.119	km	0.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.119</b>
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grubości śr. 20 cm wraz z podsypką cempiaskową, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>		
		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
		200.00	m <sup>3</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm</b>			
4 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, , wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy	m <sup>2</sup>		
		325.00 nawierzchnia w istn. krawężnikach	m <sup>2</sup>	325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
5 d.2	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, wraz z wywozem i utylizacją w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>		
		325.00*0.20 nawierzchnia w istn. krawężnikach	m <sup>3</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
6 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>		
		280.00 nawierzchnia w proj. krawężnikach	m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
7 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.	m		
		100.00 nawierzchnia w proj. krawężnikach	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8 d.2	D-08.03.01	Ława pod krawężnik betonowa C 12/15 z oporem	m <sup>3</sup>		
		100.00*0.08 nawierzchnia w proj. krawężnikach	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9 d.2	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.	m <sup>2</sup>		
		325.00+230.00 nawierzchnia w istn. krawężnikach+nawierzchnia w proj. krawężnikach	m <sup>2</sup>	555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
10 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		
		325.00+230.00 nawierzchnia w istn. krawężnikach+nawierzchnia w proj. krawężnikach	m <sup>2</sup>	555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
<b>3</b>		<b>Wykończenia</b>			
11 d.3	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń.	m <sup>2</sup>		
		500.00	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>