

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

UL. PODLEŚNA 1

13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

RD.271.13.1.2022

Dotyczy postępowania: „Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie”

Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach WC, łazienek, ściany mają zostać na pewno pomalowane w kolorze białym jak jest to napisane w Opisie Materiałów ponieważ opis jest identyczny jak przy malowaniu sufitów.

SUFITY NA BIAŁO ŚCIANY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ PŁYTKI

2. Prosimy o wyjaśnienie czy nad stanowiskami wozów bojowych także należy wykonać sufity zgodnie z warstwami C.

SURIT WARSTWY IZOLACYJNE JAK NA CC OD SPODU BLACHA NISKI TRAPEZ BIAŁA

3. Zgodnie elewacja w pomieszczeniu nr 9 jest zaprojektowane ono natomiast zgodnie z rzutem parteru nie mamy okna. Proszę o potwierdzenie że należy wykonać zgodnie z rzutami.

ZGODNIE Z RZUTAMI

4. Zgodnie z przekrojem A-A na klatce schodowej mamy okno na 1 piętrze, natomiast na elewacji i rzutach takie okno nie występuję. Proszę o jednoznaczna odpowiedz czy wykonujemy tam okno.

OKNO JAK NA ELEWACJI WYSOKIE NA CAŁĄ KLATKĘ SCHODOWĄ

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stropów w technologii Filigran?

TAK PO DOSTARCZENIU PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA

6. Grubość ścian zew. wynosi 42 cm, proszę wskazać ile ma wynosić szczelina pomiędzy wełną a cegłą licową.

6 CM WEŁNA MINERALNA

7. Proszę o wskazanie przerw dylatacyjnych w cegle licowej

6 CM WYPEŁNIONE WEŁNA MINERALNĄ

8. Proszę o określenie ilości łączników pomiędzy cegłą licową a ścianą nośną.

6 NA METR KWADRATOWY

9. Proszę o wskazanie jakie akcesoria należy przyjąć do wyceny – dot. Wykonania cegły licowej (odprowadzenia skroplin, nadproża, konsole itp.)

SYSTEMOWE NADPROŻA, ODPROWADZENIE SKROPLIN NA DOLE ŚCIANY

10. Czy ściana zewnętrzna spełnia warunki izolacyjności term. Zgodnie z WT.

TAK

11. Czy szyb windy można wykonać jako monolit. oraz czy nie powinien być oddylatowany od konstrukcji nośnej wraz z cegłą licową.?

JAK W PROJEKCIE

12. Proszę o wskazanie jakie bramy garażowe mamy przyjąć do wyceny.

SEGMENTOWA CZERWONA RALL 3000

13. Cegła licowa ponad dachem, nadproża – proszę o określenie sposobu mocowania.

DOPUSZCZA SIĘ PŁYTKE KLINKIEROĄ W KOLORZE CEGŁY

14. Proszę wskazać sposób montażu okien oraz zamknięcia w cegle licowej.

OKNA ZAMONTOWAĆ W IZOLACJI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

15. Przekrój D-D – warstwy posadzkowe A w hali dla pojazdów gaśniczych szlichta posadzkowa ma gróbość 5 cm i ma być ułożona na styropianie. W naszej ocenie takie warstwy nie są odpowiednie dla garaży. proponujemy zmianę i wykonani w garażu posadzki przemysłowej bezpośrednio na izolacji z papy. W wypadku utrzymania warstw projektowych prosimy o podanie parametrów styropianu.

STYROPIAN POSADZKOWY POSADZKA PRZEMYSŁOWA GR 15 CM ZBROJONA SIATKĄ EW.
POSADZKA PRZEMYSŁOWA