

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacótkowo obr. 10 dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77”.		
1	Kolizja A-B		
1.1	Wykonanie przepustu metodą wykopu otwartego nakład za 1mb	m	8
1.2	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	8
1.3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	46
1.4	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 1 parach	złącze	2
1.5	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2	odcinek	1
1.6	Demontaż kabla doziemnego	m	54
2	Kolizja C-D		
2.1	Wykonanie przepustu metodą wykopu otwartego nakład za 1mb	m	7
2.2	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	7
2.3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	53
2.4	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 1 parach	złącze	2
2.5	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 2	odcinek	1
2.6	Demontaż kabla doziemnego	m	60
3	Zabezpieczenie infrastruktury		
3.1	Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektów podziemnych z rury ochronne dwudzielne.	m	19
4	Wykonanie odbioru końcowego i Nadzoru właścicielskiego		
4.1	Odbiór końcowy	szt	1
4.2	Nadzór właściciela dla prac realizowanych w trybie planowym w dni powszednie 8:00 - 16:00	godzina	8