

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian-Mszanowo
- oświetlenie drogowe

ADRES INWESTYCJI: miejscowość Bratian, Mszanowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ADRES INWESTORA: ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NUMER POZYCJI: Kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWIOR

KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG: Roboty w zakresie budowy energetycznych obiektów
liniowych

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENIA: CPV - 45 31 00 00-3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Marian Trzeciak - projektant

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania: 10.03.2023 r.

Spis działów przedmiaru

L.p.	Nazwa	Razem
1.	Roboty przygotowawcze, ziemne	
2.	Budowa oświetlenia drogowego	
3.	Wykończenia	
4.	Razem netto	
5.	VAT	
6.	Razem brutto	

Słownie:

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa	Opis	Jed. miary	Liczba	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	E.09.2022	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	2150	2150
2.	E.09.2022	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	2150	2150
3.	E.09.2022	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m Kod CPV: 45310000-3	m	2150	2150
4.	E.09.2022	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4- 0,6mm Kod CPV: 45310000-3	m	2537	2537
5.	E.09.2022	Mechaniczne układanie przepustów rurowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	70	70
6.	E.09.2022	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m Kod CPV: 45310000-3	m	244	244
7.	E.09.2022	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm Kod CPV: 45310000-3	m	244	244
8.	E.09.2022	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	82,5	82,5
9.	E.09.2022	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w rowach kablowych Kod CPV: 45310000-3	m	140	140
10.	E.09.2022	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Kod CPV: 45310000-3	szt.	62	62
11.	E.09.2022	Montaż wysięgników na słupach (w tym dwa podwójne 90 i 180, dwa 1r z demontażu) Kod CPV: 45310000-3	szt.	56	56
12.	E.09.2022	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg (w tym 1 z demontażu) Kod CPV: 45310000-3	szt.	59	59
13.	E.09.2022	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m Kod CPV: 45310000-3	kpl.	60	60
14.	E.09.2022	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (w tym 2 z demontażu) Kod CPV: 45310000-3	szt.	62	62
15.	E.09.2022	Mufowanie kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, Kod CPV: 45310000-3	szt.	1	1
16.	E.09.2022	Obsługa geodezyjna Kod CPV: 45310000-3	szt.	1	1