

Przedmiar robót

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

Budowa: **Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu
budowlanym pt. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej**

Lokalizacja: **woj. warmińsko-mazurskie, powiat nowomiejski, msc. Pustki, Gmina Nowe Miasto Lubawskie dz. pod
projektowaną inwestycję 352, obręb 11 Radomno**

Inwestor: **Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 13-300 Mszanowo**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”		
1	Kolizja 1		
1.1	Wykonanie przepustu metodą wykopu otwartego nakład za 1mb	m	13,5
1.2	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	m	13,5
1.3	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, kabel XzTKMXpw 1x2x0,6	m	6
1.4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	m	46,5
1.5	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kolejny kabel XzTKMXpw 1x2x0,6	m	24
1.6	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2
1.7	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i osłon mechanicznych, kabel o 1 parach	złącze	2
1.8	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel XzTKMXpw 5x4x0,6	odcinek	1
1.9	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel XzTKMXpw 1x2x0,6	odcinek	1
1.10	Demontaż kabla doziemnego	m	60
2	Zabezpieczenie infrastruktury		
2.1	Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektów podziemnych z rury ochronne dwudzielne.	m	28