





PROJEKT ARCH. BUDOWLANY
KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD
DRZWIAMI



DREWNO KL.C27

UWAGI:

- Połączenia wykonać za pomocą gwoździ pierścieniowych 4x90mm
- aby uniknąć "rozszczepienia" włókien drewna podczas wbijania gwoździ zaleca się wstępne nawiercanie e wiertłem lub wbijanie stępionych gwoździ
- odstępy w pionie i poziomie pomiędzy gwoździami 25mm, a od krawędzi desek min 30mm
- elementy konstrukcji zabezpieczyć środkami impregnująco-grzybobójczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos" M-4



BRANŻA: BUDOWLANA		NR RYS
OBIEKT: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i komunalne.		PROJEKTOWAŁ
LOKALIZACJA: Jamielnik ul. Kościelna dz. nr 173/2		TYTUŁ RYSUNKU:
INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ul. Podleśna 1		PROJEKT ARCH. BUDOWLANY KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD DRZWIAMI
DATA: 08.2015	SKALA: 1 : 50	