


PROJEKT ARCH. BUDOWLANY  
RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH  
**SEGMENT A**  
1 : 50

- UWAGI:**
- po wykonaniu wykopów zalać dno chudym betonem B 7,5 gr. 10 cm nie uzupełniać nierówności w wykopie odspojonym gruntem
  - pety podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min 70cm
  - pamiętać o pielęgnacji betonu.  
\* w czasie przymrozków okrywać łatami słomianymi  
\* w okresie upałów chronić przed promieniowaniem słonecznym i polewać dużą ilością wody

BETON B-20  
STAL # - AIIIIN  
STAL Ø - A-0

**UWAGA:**  
RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY WYŁĄCZNIE **SEGMENTU A**  
UCIĘTY FRAGMENT **SEGMENTU B** NIE JEST OBIĘTY OPRACOWANIEM

RZUT CAŁEGO BUDYNKU segment A i B



OBIEKT: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i komunalne.		BRANŻA: BUDOWLANA NR RYS	
LOKALIZACJA: Jamielnik ul. Kościelna dz. nr 173/2		PROJEKTOWAŁ	
INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ul. Podleśna 1		TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROJEKT ARCH. BUDOWLANY</b> RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH <b>SEGMENT A</b> 1 : 50	
DATA: 08.2015	SKALA: 1 : 100		