

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 11-obręb Tylice  
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
ADRES INWESTORA : ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Drzycimski-projektant  
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:  
06.06.2019

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Jezdnia, zjazdy na posesję z betonu asfaltowego	
3	Przepust	
4	Wykończenia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Po- miar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyj- na w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km	0.120		
2		<b>Jezdnia, zjazdy na posesję z betonu asfaltowego</b>				
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, wraz z rozbiórką wy- wozem ewentualnych pozostałości po istniejącej na- wierzchni, podbudowy, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m <sup>2</sup>	222.000		
3 d.2	D-04.01.01	Profilowanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I- IV, wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozosta- łości po istniejącej nawierzchni, podbudowy, wraz z wy- wozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m <sup>2</sup>	222.000		
4 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha- niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	222.000		
5 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha- nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	692.400		
6 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mecha- nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	692.400		
7 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- lepszanej.	m <sup>2</sup>	722.400		
8 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	722.400		
9 d.2	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>	644.400		
10 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum).	m <sup>2</sup>	674.400		
11 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>	674.400		
12 d.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>	630.000		
3		<b>Przepust</b>				
13 d.3	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty wraz z zasypaniem i zagęszcze- niem wykonywane koparkami na odkład. Zabezpiecze- nie instalacji i ogrodzeń, z wykorzystaniem na miejscu. Rozbórka istniejących przepustu, ścianek itp wraz z wy- wozem	m <sup>3</sup>	2.520		
14 d.3	D-03.01.03	Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm	m <sup>3</sup>	0.720		
15 d.3	D-03.01.03	Przepust rurowy - rury strukturalne z tworzywa o SN > 8 o śr. 40 cm	m	9.000		
16 d.3	D-03.01.03	Ścianki czołowe kamienne dla rur o śr. 40 cm.	ściank.	2.000		
4		<b>Wykończenia</b>				
17 d.4	D-02.01.01	Wykopy rowów grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utyliza- cją/wywozem	m <sup>3</sup>	235.200		
18 d.4	D-06.01.01	Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem pobo- czy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowieszenie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszcze- niem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni)	m <sup>2</sup>	180.000		
19 d.4	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją, wywo- zem. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.	m <sup>2</sup>	180.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy	km		
		0.12	km	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
<b>2</b>		<b>Jezdnia, zjazd na posesję z betonu asfaltowego</b>			
2 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m <sup>2</sup>		
		120.00*1.60+30.00	m <sup>2</sup>	222.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>
3 d.2	D-04.01.01	Profilowanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV, wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m <sup>2</sup>		
		120.00*1.60+30.00	m <sup>2</sup>	222.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>
4 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>		
		120.00*1.60+30.00	m <sup>2</sup>	222.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>
5 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		120.00*5.52+30.00	m <sup>2</sup>	692.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>692.400</b>
6 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		120.00*5.52+30.00	m <sup>2</sup>	692.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>692.400</b>
7 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej.	m <sup>2</sup>		
		692.40+30.00	m <sup>2</sup>	722.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>722.400</b>
8 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>		
		692.40+30.00	m <sup>2</sup>	722.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>722.400</b>
9 d.2	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowegoj AC16W - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		
		120.00*5.12+30.00	m <sup>2</sup>	644.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.400</b>
10 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).	m <sup>2</sup>		
		644.40+30.00	m <sup>2</sup>	674.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>674.400</b>
11 d.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m <sup>2</sup>		
		644.40+30.00	m <sup>2</sup>	674.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>674.400</b>
12 d.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoj AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		
		120.00*5.00+30.00	m <sup>2</sup>	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
<b>3</b>		<b>Przepust</b>			
13 d.3	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykonywane koparkami na odkład. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń, z wykorzystaniem na miejscu. Rozbórka istniejących przepustu, ścianek itp wraz z wywozem	m <sup>3</sup>		
		9.00*0.40*0.70	m <sup>3</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
14 d.3	D-03.01.03	Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm	m <sup>3</sup>		
		0.20*0.40*9.00	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
15 d.3	D-03.01.03	Przepust rurowy - rury strukturalne z tworzywa o SN > 8 o śr. 40 cm	m		
		9.00	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16 d.3	D-03.01.03	Ścianki czołowe kamienne dla rur o śr. 40 cm.	ściank		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	ściank	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Wykończenia</b>			
17 d.4	D-02.01.01	Wykopy rowów grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utylizacją/wywozem 120.00*0.70*1.40*1 120.00*0.70*1.40*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 117.600 117.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.200</b>
18 d.4	D-06.01.01	Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowieszenie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni)  120.00*0.75*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
19 d.4	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją, wywozem. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.  180.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>