
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka mostu i budowa przepustu na drodze gminnej 181024N Chroście Pustki
ADRES INWESTYCJI : Pustki obr 11 Radomno dz.nr 275, 352, 330
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto Lubawskie,
ADRES INWESTORA : ul.Podlesna 1, 13-300 Mszanowo
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Święcki

DATA OPRACOWANIA : 23.01.2023 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kody CPV:

- 45000000-7: Roboty budowlane.
- 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.
- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
- 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 (Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5					
1.1 Roboty ziemne przygotowanie terenu.					
1	S 4-5.00.00	Wykonanie I DEMONTAŻ grobli zamykających 2m x m5m i 3m x 6,5m. Odcinek tłoczny 48m fi 160 PE, Motopompa 59	m ³		
d.1.1			m ³	59.000	
				RAZEM	59.000
2	S 4-5.00.00	Rozbiórka istniejącego obiektu	szt		
d.1.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	S 4-5.00.00	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (Wykopy koparką)	m ³		
d.1.1		276	m ³	276.000	
				RAZEM	276.000
4	S 4-5.00.00	Wywóz zdemontowanych elementów samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	kg		
d.1.1		1100	kg	1100.000	
				RAZEM	1100.000
4'	S 4-5.00.00	Wymiana gruntu	m ³		
d.1.1		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
5	S 4-5.00.00	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-IV	m ³		
d.1.1		220	m ³	220.000	
				RAZEM	220.000
2 Roboty podstawowe i montażowe – Beton, prefabrykaty, inne roboty					
6	S 3.00.00	Beton niekonstrukcyjny/chydy beton	m ³		
d.2		Beton podkładowy pod przepust 6,24 m3 - dotyczy stabilizacji podłoża i betonu chudego 6.24	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
7	S 3.00.00	Montaż przepustu fi 800 x 13,0 m z PP rura karbowana SN 8 plus dwa wlot i wylot betonowy prefabrykowany	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	S 3.00.00	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 3,5 m Dotyczy nałożenia rur ochronnych O 125mm o długości 3,5 m	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	S 3.00.00	Zabruk z kostki kamiennej/ kamienia naturalnego na podbudowie C8/10	m ²		
d.2		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
10	S 3.00.00	Krawężnik	m		
d.2		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	S 3.00.00	Bariera energochłonna 2 x 12,0m typ N2W4	m		
d.2		2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000